

Inhaltsverzeichnis	Seite
<hr/>	
Deckblatt	1
Titel: 1 Bemusterung	2
Titel: 2 Gerüstbauarbeiten	3
Titel: 3 Untergrundvorbereitung,	4
Titel: 4 Putzfassade	5
Titel: 5 Hinterlüftete Fassade	7
Titel: 6 Stundenlohnverrechnungssätze	9
Zusammenstellung	11
<hr/>	
Gesamtseitenzahl	12

Die Leistungen sind in Rudolstadt,
am Thüringer Landestheater zu erbringen.

In Vorbereitung der Fassadenausschreibung soll
am Bestandsgebäude (Bühneneingang) eine Muster-
fassade errichtet werden.

Der zu bemusternde Wandaufbau besteht aus:

- Putzoberflächen
- mehrschichtige, vorgehangene hinterlüftete Holz-
und Metallfassade, jeweils mit Glasschaumdämmung,
horizontaler und vertikaler UK

Die Zufahrt erfolgt über öffentliche Straßen.

Projekt: 1717 Sanierung Landestheater Rudolstadt
 LV: 1717-356 Musterfassade

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1	Bemusterung				
1.10	Materialmuster Liefern von Mustern für die nachfolgend beschriebenen Arbeiten: - 3 Stück Holzmuster für die Fassadenbekleidung als karbonisierte Holzverkleidung - nord. Fichte - europ. Douglasie - sib. Lärche, alle mit Coating. Produkt der Planung: MOCOPINIUS CABORIS - 3 Stück Alu-Sinuswellen in verschiedenen Ausführungen und Lochungen, Größe mind. 500 x 500 mm - 3 Stück Gold Eloxalmuster (Tecu Gold) - 3 Stück Putzmuster, mit verschiedenen Farben nach Vorgabe Architekt auf der Wand anlegen zur Freigabe durch den AG vorlegen				
		1,000	psch
Summe	1	Bemusterung		

Projekt: 1717 Sanierung Landestheater Rudolstadt
 LV: 1717-356 Musterfassade

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2	Gerüstbauarbeiten			
2.10	Erstellen Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1 und DIN Erstellen Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1 und DIN 4420-1, einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen), und Abbau, Standgerüst, längenorientiert, Lastklasse 2 (1,5 kN/m ²), Breitenklasse W06, Höhenklasse H 1, alle Gerüstlagen genutzt, verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion der Fassade aus Mauerwerk, aufstellen auf Gelände, Höhe der obersten Gerüstlage 5 m, Standfläche waagrecht, direkt belastbar, für nachfolgende Fassadenarbeiten Musterfassade.	24,000 m ²
Summe	2 Gerüstbauarbeiten		

Projekt: 1717 Sanierung Landestheater Rudolstadt
LV: 1717-356 Musterfassade

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3	Untergrundvorbereitung,			
3.10	Untergrund für Putzmuster vorbereiten Untergrund, bei der Musterfassade (Mauerwerk), auf Tragfähigkeit und Maßgenauigkeit prüfen, Schmutz und lose Teile vom Untergrund entfernen und entsorgen.			
		12,000 m²
Summe	3 Untergrundvorbereitung,		

Projekt: 1717 Sanierung Landestheater Rudolstadt
 LV: 1717-356 Musterfassade

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4	Putzfassade			
4.10	Außenputz Außenwand UP Kalkzement-Putzmörtel D 15mm Außenputz DIN 18550-1 auf Außenwand, Putzgrund Mauerwerk nach Abbruch Altputz, Untergrundvorbehandlung, Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement- Putzmörtel, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm ²), Dicke Unterputz 15 mm Ausführung als Putzausbesserung in Kleinflächen.	4,000 m ²
4.20	Haftbrücke mineralisch Außenwand Kalkzement- Putzmörtel -Ost+West Haftbrücke mineralisch, für später aufzubringenden mineralischen Armierungsputz, auf Außenwand, außen, Untergrund Kalkzement-Putz	4,000 m ²
4.30	Armierungsputz außen Gewebeeinlage D 3-5mm Außenwand -Ost+West Armierungsputz, außen, mit Gewebeeinlage, Dicke über 3 bis 5 mm, auf Altputz, auf Außenwand angebotenes Produkt: Hersteller/Typ '.....' vom Bieter einzutragen .	4,000 m ²
4.40	Oberputz mineralisch Grundierung Edelkratzputz Oberputz Kalkzement-Putzmörtel, einschl. Grundierung, als Glattputz Körnung 1 mm, Untergrund Armierungsputz, Farbton weiß, an Wand angebotenes Produkt: Hersteller/Typ '.....' vom Bieter einzutragen .	15,000 m ²

Projekt: 1717 Sanierung Landestheater Rudolstadt
 LV: 1717-356 Musterfassade

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Übertrag EUR				
4.50	Beschichtung Wand Putz Siliconharzfarbe-GBS Siliconharzfarbe Beschichtung an Wand, außen, Untergrund Edelkratzputz mineralisch, Grundbeschichtung und Schlussbeschichtung aus Siliconharzfarbe, deckend, Wasserdampf-Diffusionsstromdichte Klasse V1 DIN EN 1062-1 (hoch), Wasserdurchlässigkeit Klasse W3 DIN EN 1062-1 (niedrig) Inkl. Aufwand für sauberes Beschneiden der Musterränder. Farbton: gedecktes Weiß, nach Wahl AG Hersteller/Typ '.....' vom Bieter einzutragen,			
		4,000 m²
Summe	4	Putzfassade	

Projekt: 1717 Sanierung Landestheater Rudolstadt
 LV: 1717-356 Musterfassade

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

5 Hinterlüftete Fassade

5.10 Wärmedämmung Schaumglas

Wärmedämmschicht aus Schaum-
 glasplatten, DIN EN 13167, Typ WAB, mit besonderer
 Formbeständigkeit,
 Mittlere Druckfaestigkeit (Werksstandart) 050 N7mm2
 Wärmeleitfähigkeit =0,037 W(m* K)
 Drandverhalten A 1
 Dicke 160mm
 Format 1200 * 600 mm
 Abweichend zur Verlegevorschrift werden die Platten
 nicht vollständig verklebt, sondern nur mech. befestigt.
 vertikale verklebt, zur Beurteilung
 Incl. mechanischer Befestigung mit Durchsteckankern
 der Dämmplatten, geeignet für Dämmplattendicken > 90
 mm.
 Krallenplatte 150*150 mm aus verzinkten Stahl
 zur Aufnahme der vertikalen Unterkonstruktion,
 (Unterkonstruktion in gesonderter Position)

angebotenes Produkt:

Hersteller/Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen

12,000 m²

5.20 VHF Unterkonstruktion

VHF Unterkonstruktion (vertikal +
 horizontal) als statisches Bindeglied
 zwischen tragender Außenwandkonstruktion,
 aus Leichtmetall, dreidimensional justierbar.
 aus 50 mm Aluminium
 Die Befestigung erfolgt auf den Krallenplatten,
 incl. Trennlage.
 Befestigung tragend und zwängungsfrei!

angebotenes Produkt:

Hersteller/Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen

12,000 m²

5.30 Fassadenbekleidung carbonatisiertes Holz

Fassadenbekleidung Holz,
 mit natürlichen Holzschutz durch Feuerbehandlung
 Oberfläche verkohlte Rußschicht mit Ölbeschichtung zur
 Bindung der Rußschicht,
 Dadurch quasi "pflegefrei".
 Holzart: siehe Musterabforderung
 PEFC-/ SGEC zertifiziert,

Projekt: 1717 Sanierung Landestheater Rudolstadt
 LV: 1717-356 Musterfassade

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag EUR	
	Holzfeuchte 11-14% Gebrauchsklasse 3 Verlegung, vertikal als Stufenfalz Brett, geschlossene Brettdicke 15 mm Verschraubung auf UK angebotenes Produkt: Hersteller/Typ '.....' vom Bieter einzutragen	6,000 m²
5.40	Fassadenbekleidung Wellblech Fassadenbekleidung Wellblech W-45/150 mit versetzter Rundlochung, Rv 5-7, Oberfläche gold eloxiert Verlegung, vertikal geschlossene vertikale Fuge durch Überlappung, horizontale Fuge als offene Fuge Plattengröße: Verschraubung auf UK. angebotenes Produkt: Hersteller/Typ '.....' vom Bieter einzutragen	6,000 m²
5.50	Herstellung der Laibungen Herstellung der Laibungen aus gekannteten, pulverbeschichteten oder eloxiertem Aluminiumblech, Tiefe bis 200 mm,	7,000 m
5.60	Rückbau Rückbau und Entsorgung der Musterfassade.	1,000 Psch
Summe	5 Hinterlüftete Fassade		

Projekt: 1717 Sanierung Landestheater Rudolstadt
 LV: 1717-356 Musterfassade

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

6 Stundenlohnverrechnungssätze

Stundenlohnarbeiten

Für die nachstehenden Stundenlohn arbeiten gelten die vereinbarten Rahmenbedingungen (Nachlass und Skonto) des Hauptauftrages in vollem Umfang.

Stundenlohnarbeiten sind nur nach Genehmigung durch die Objektüberwachung auszuführen und sind durch täglich bei der Bauleitung einzureichende Stundenlohnzettel zu belegen, andernfalls erfolgt keine Vergütung.

. Es werden nur die vor Ort geleisteten Stunden abgerechnet.

Mit der Unterschrift erklärt der Bieter gleichzeitig, dass die Verrechnungssätze für Stundenlohnarbeiten unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurden und unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden gelten.

Eventuell erforderliches zusätzliches Material ist über ein Nachtragsangebot zu regeln.

Der AN hat keinen Anspruch auf Verbrauch der angesetzten Stunden.

6.10 Facharbeiter

Stundenlohn Facharbeiter

Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10,000 h

6.20 Helfer

Stundenlohn Helfer

Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,

Projekt: 1717 Sanierung Landestheater Rudolstadt
LV: 1717-356 Musterfassade

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	10,000 h	Übertrag EUR
<u>Summe</u>	<u>6</u>	<u>Stundenlohnverrechnungssätze</u>		<u>.....</u>

Projekt: 1717 Sanierung Landestheater Rudolstadt
LV: 1717-356 Musterfassade

ZUSAMMENSTELLUNG

1	Bemusterung EUR
2	Gerüstbauarbeiten EUR
3	Untergrundvorbereitung, EUR
4	Putzfassade EUR
5	Hinterlüftete Fassade EUR
6	Stundenlohnverrechnungssätze EUR

Summe LV EUR
zuzüglich 19,00 % Mwst EUR
Gesamtsumme Brutto EUR

Datum: Unterschrift / Stempel: