

Leistungsverzeichnis

Sanierung Theater Rudolstadt (07407/2022)

21 21.20	LV Titel	Austauschseiten Dachdeckerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
21.20	Titel Dachdeckerarbeiten			
	<p>DÄMMUNG DÄMMUNG</p>			
21.20.30	<p>Grunddämmung EPS-Hartschaum, D 160mm, verklebt Grunddämmung EPS-Hartschaum, D 160mm, verklebt</p> <p>Bauteil / Einbauort: Dachfläche, über Zuschauerraum und Decke über EG im Bereich Achse C-D/ 3` - 5</p> <p>Wärmedämmung als Grunddämmung unter Gefälledämmung, aus vorgefertigten, expandierten Polystyrol Hartschaumplatten, nach DIN EN 13163, mit umlaufendem Stufenfalz,</p> <p>Dämmstoffdicke 160mm, Verlegung gem. Verlegeplan AN, unter Berücksichtigung der vorgegebenen Einlaufpunkte,</p> <p>Leistungs- und Funktionsanforderungen: - Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DAA dm, - Wärmeleitfähigkeit nach DIN 4108-4: WLG 035 - Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: Klasse E - schmelzend und nicht dauerhaft formbeständig bei hoher Wärmeeinwirkung,</p> <p>liefern und auf die Dampfsperre mit geeignetem Kleber streifenweise windsogsicher nach DIN EN 1991-1-4 verkleben, Platten versetzt anordnen und dicht stoßen,</p> <p>Für das Aufbringen der Dämmschicht die oberseitige Abdeckfolie der Dampfsperre flächig abflämmen und Dämmplatten in die eingeweichte, klebefähige Deckmasse eindrücken,</p> <p>einschl. Zuschnitt und Verschnitt, sowie Anarbeiten der Dämmung an aufgehende Bauteile: Attika am Dachrand, Rohbauaufbauten, Dachaufbauten, Dachdurchführungen, Abtrennungen;</p>	<p>870 m2</p>	<p>EP.....</p>	<p>GP</p>
21.20.40	<p>Gefälledämmung EPS-Hartschaum, D i.M. 200 mm, verklebt Gefälledämmung EPS-Hartschaum, D i.M. 200 mm, verklebt</p> <p>Bauteil / Einbauort: Dachfläche, über Zuschauerraum und Decke über EG im Bereich Achse C-D/ 3` - 5</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			<p>Übertrag:</p>

Leistungsverzeichnis

Sanierung Theater Rudolstadt (07407/2022)

21 21.20	LV Titel	Austauschseiten Dachdeckerarbeiten	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<p>Übertrag:</p> <p>Wärmedämmung als Gefälledämmung, aus vorgefertigten, expandierten Polystyrol Hartschaumplatten, nach DIN EN 13163, mit umlaufendem Stufenfalz, Oberseite geneigt, Gefälle mindestens 2%, in Randbereichen tlw. 1%, in Kehlen mindestens 1%, Gefälleordnung entsprechend Dachaufsichtsplan,</p> <p>Dämmstoffdicke mindestens 20mm, mittlere Dämmstoffdicke 200 mm, Verlegung gem. Verlegeplan AN, unter Berücksichtigung der vorgegebenen Einlaufpunkte,</p> <p>Leistungs- und Funktionsanforderungen: - Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DAA dm, - Wärmeleitfähigkeit nach DIN 4108-4: WLG 035 - Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: Klasse E - schmelzend und nicht dauerhaft formbeständig bei hoher Wärmeeinwirkung,</p> <p>liefern und mit geeignetem Kleber streifenweise windsogsicher nach DIN EN 1991-1-4 verkleben, Platten dicht stoßen,</p> <p>einschl. Zuschnitt und Verschnitt, sowie Anarbeiten der Dämmung an aufgehende Bauteile: Attika am Dachrand, Rohbauaufbauten, Dachaufbauten, Dachdurchführungen, Abtrennungen;</p>			870 m2	EP.....	GP
Summe Titel 21.20			Dachdeckerarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Sanierung Theater Rudolstadt (07407/2022)

21	LV	Austauschseiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
21.20	Titel	Dachdeckerarbeiten	1
Summe LV 21 Austauschseiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				